

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมฉลองราชย์ กิจกรรมการก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรม  
สถานที่ก่อสร้าง วัดบูรพา บ้านทุ่งแต่ ตำบลทุ่งแต่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว

- ฐานรากอาคารเป็นชนิดฐานรากแบบแผ่ พื้นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเทกับที่
- ผนังอาคารเป็นผนังฉาบปูนเรียบและผนังสำเร็จรูป
- โครงสร้างหลังคาเป็นเหล็กรูปพรรณ
- วัสดุผนังหลังคาเป็นกระเบื้องคอนกรีต
- มีทางลาดสำหรับผู้พิการ ๑ จุด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๕.๑ แบบปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๒ แบบปร. ๔ จำนวน ๕ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายธีรวัสส์ ธเนศเฉลิมพงษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นายปิยะ พรหมประชุม พนักงานโยธา กรรมการ
- ๖.๓ นายสมศักดิ์ สาโตด นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ พัฒนาศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมฉลองราชย์ กิจกรรมการก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรม

เจ้าของงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ประมาณการตามแบบ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร แบบเลขที่ ยผจ.ยส. 9 / 2556 จำนวน 24 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	Factor,F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	พัฒนาศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมฉลองราชย์ กิจกรรมก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรม จำนวน ๑ หลัง	3,150,196.92	1.2700	4,000,750.09	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % - เงินประกันผลงานหัก 0.00 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ( ต่อปี ) - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT. ) 7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,000,750.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ			<u>4,000,000.00</u>	
	ตัวอักษร			( สี่ล้านบาทถ้วน )	
				พื้นที่ใช้สอย 259 ตารางเมตร	
				ราคาเฉลี่ย ตารางเมตรละ 15,444 บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานพัฒนาศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมฉลองราชย์ กิจกรรมก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรม  
ตามคำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ ๓๘๔๒ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

( นายธีรวิทย์ ธเนศเฉลิมพงษ์ )

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

( นายปิยะ พรหมประชุม )

พนักงานโยธา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร

ลงชื่อ ..... กรรมการ

( นายสมศักดิ์ สาโตด )

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

## สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.4

แผ่นที่ 1/5

## ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ พัฒนาศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมฉลองราชย์ กิจกรรมการก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรม

เจ้าของงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ประมาณการตามแบบ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร แบบเลขที่ ยผจ.ยส. 9 / 2556 จำนวน 24 แผ่น

ลำดับที่		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	<b>ก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช</b>								
1	งานรื้อถอน								
	- รื้ออาคารครึ่งตึกครึ่งไม้	1.00	หลัง	-	-	-	40,000.00	40,000.00	รื้อขนไป
	- รื้อห้องน้ำ	1.00	หลัง	-	-	-	20,000.00	20,000.00	รื้อขนไป
2	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	- งานทดสอบการรับน้ำหนักของดิน	1.00	จุด	-	-	-	15,000.00	15,000.00	
	- งานขุดดินและถมคืน	74.25	ลบ.ม.	-	-	120.00	8,910.00	8,910.00	
	- งานดินถมปรับระดับ	308.00	ลบ.ม.	100.00	30,800.00	60.00	18,480.00	49,280.00	
	- งานทรายรองพื้น	4.50	ลบ.ม.	352.00	1,584.00	65.00	292.50	1,876.50	
	- งานคอนกรีตหยาบ	2.25	ลบ.ม.	1,350.00	3,037.50	310.00	697.50	3,735.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	116.33	ลบ.ม.	1,962.62	228,307.66	395.00	45,949.56	274,257.22	
	- งานไม้แบบ ( 80% )	289.09	ตร.ม.	340.00	98,290.60	-	-	98,290.60	
	* ค่าแรงไม้แบบ ( 100% )	578.18	ตร.ม.	-	-	144.00	83,257.92	83,257.92	
	* ไม้คร่า ( 30% ของไม้แบบ )	86.73	ลบ.ฟ.	450.00	39,027.15	-	-	39,027.15	
	* เสาค้ำยัน	240.00	ต้น	20.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	* ตะปู	144.55	กก.	43.00	6,215.44	-	-	6,215.44	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 6 มม.	660.00	เส้น	58.41	38,550.60	6.00	3,960.00	42,510.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 9 มม.	91.00	เส้น	119.86	10,907.26	15.00	1,365.00	12,272.26	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 DB 12 มม.	120.00	เส้น	224.27	26,912.40	26.00	3,120.00	30,032.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 DB 16 มม.	240.00	เส้น	369.78	88,747.20	50.00	12,000.00	100,747.20	
	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Dai 4 มม.@0.20 ม.#	505.31	ตร.ม.	30.00	15,159.30	5.00	2,526.55	17,685.85	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. ( เบอร์ 28 )	199.71	กก.	52.00	10,384.92	-	-	10,384.92	
	3.1 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก C - 150 x 50 x 20 x 3.2 mm.	75.00	ท่อน	1,216.80	91,260.00	-	-	91,260.00	
	- เหล็ก C - 100 x 50 x 20 x 3.2 mm.	105.00	ท่อน	579.44	60,841.20	-	-	60,841.20	
	- เหล็กกล่อง 1" x 1" หนา 1.2 mm.	255.00	ท่อน	151.60	38,658.00	-	-	38,658.00	
	- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	434.70	ตร.ม.	60.00	26,082.00	40.00	17,388.00	43,470.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ยอดยกไป</b>							<b>1,092,512.25</b>	

## สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.4

แผ่นที่ 2/5

## ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ พัฒนาศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมฉลองราชย์ กิจกรรมการก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรม

เจ้าของงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง วัดบูรพา บ้านทุ่งแต่ ตำบลทุ่งแต่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ประมาณการตามแบบ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร แบบเลขที่ ยผจ.ยส. 9 / 2556 จำนวน 24 แผ่น

ลำดับที่		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ยอดยกมา							1,092,512.25	
4	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
4.1	งานติดตั้งโครงหลังคา	364.50	ตร.ม.	-	-	80.00	29,160.00	29,160.00	
4.2	งานมุงหลังคากระเบื้องซีแพคโมเนีย	700.00	ตร.ม.	-	-	35.00	24,500.00	24,500.00	
4.3	กระเบื้องซีแพคโมเนียชนิดเคลือบเงา	7,700.00	แผ่น	40.00	308,000.00	-	-	308,000.00	
4.4	ครอบสันโค้ง	115.00	แผ่น	50.00	5,750.00	-	-	5,750.00	
4.5	ครอบข้าง	155.00	แผ่น	50.00	7,750.00	-	-	7,750.00	
4.6	ครอบโค้งสองทาง	2.00	แผ่น	50.00	100.00	-	-	100.00	
4.7	ครอบโค้งปิดจั่ว	3.00	แผ่น	50.00	150.00	-	-	150.00	
4.8	ครอบข้างปิดชาย	6.00	แผ่น	50.00	300.00	-	-	300.00	
4.9	เชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 6"	34.00	ท่อน	195.00	6,630.00	-	-	6,630.00	
4.10	เชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 8"	34.00	ท่อน	265.00	9,010.00	-	-	9,010.00	
4.11	รางน้ำตะเข้สำเร็จรูป	7.00	ท่อน	350.00	2,450.00	-	-	2,450.00	
4.12	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	360.00	ตร.ม.	284.00	102,240.00	80.00	28,800.00	131,040.00	
	ฉาบเรียบ ทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม.# ( ภายในอาคาร )								
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 3" @ 0.60 x 0.60 ม.#	215.00	ตร.ม.	356.00	76,540.00	80.00	17,200.00	93,740.00	
4.13	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลคู่ครึ่งแผ่น	533.65	ตร.ม.	188.00	100,326.20	80.00	42,692.00	143,018.20	
	- ผนังก่ออิฐก่อแก้วขนาด 19 x 19 x 10 ซม.	3.52	ตร.ม.	1,986.00	6,990.72	130.00	457.60	7,448.32	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ+ฉาบโครงสร้าง	951.36	ตร.ม.	61.00	58,032.96	70.00	66,595.20	124,628.16	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ยอดยกไป							1,986,186.93	

## สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.4

แผ่นที่ 3/5

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ พัฒนาศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมฉลองราชย์ กิจกรรมการก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรม

เจ้าของงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ประมาณการตามแบบ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร แบบเลขที่ ยผจ.ยส. 9 / 2556 จำนวน 24 แผ่น

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ	
			ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน			
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ยอดยกมา							1,986,186.93		
-	ผนังบุกระเบื้องเซรามิก 8" x 8"	75.78	ตร.ม.	280.00	21,218.40	120.00	9,093.60	30,312.00	
-	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	15,000.00	105,000.00	-	-	105,000.00	
-	บัวผนังสำเร็จรูป	152.00	ม.	300.00	45,600.00	80.00	12,160.00	57,760.00	
4.14 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น									
-	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ผิวมัน 16"x16"	303.51	ตร.ม.	440.00	133,544.40	150.00	45,526.50	179,070.90	
-	พื้นผิวหินขัดกับทึบเส้นพิวซีแบ่งแนว	39.22	ตร.ม.	243.00	9,530.46	168.00	6,588.96	16,119.42	
-	พื้นผิวบุกระเบื้องเซรามิกผิวด้าน 12" x 12"	52.95	ตร.ม.	286.00	15,143.70	130.00	6,883.50	22,027.20	
-	พื้นผิวขัดหยาบ	165.84	ตร.ม.	92.00	15,257.28	60.00	9,950.40	25,207.68	
4.15 งานทาสี									
-	ทาสีพลาสติก+ผ้าเพดาน	1,526.36	ตร.ม.	50.00	76,318.00	30.00	45,790.80	122,108.80	
-	ทาสีน้ำมัน	8.61	ตร.ม.	55.00	473.55	40.00	344.40	817.95	
4.16 งานประตู่ + หน้าต่าง									
-	D1	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	รวมค่าแรง
-	D2	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	รวมค่าแรง
-	D3	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	รวมค่าแรง
-	D4	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าแรง
-	D5	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	รวมค่าแรง
-	W1	4.00	ชุด	9,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	รวมค่าแรง
-	W2	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	รวมค่าแรง
5 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์									
-	โถส้วมชักโครกนั่งราบ	8.00	ชุด	5,000.00	40,000.00	350.00	2,800.00	42,800.00	
-	สายฉีดชำระ สายอ่อน	8.00	ชุด	450.00	3,600.00	70.00	560.00	4,160.00	
-	โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	300.00	290.00	14,290.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ยอดยกไป							2,709,260.88		

## สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.4

แผ่นที่ 4/5

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ พัฒนาศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมฉลองราชย์ กิจกรรมการก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรม

เจ้าของงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ประมาณการตามแบบ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร แบบเลขที่ ยผจ.ยส. 9 / 2556 จำนวน 24 แผ่น

ลำดับที่		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ยอดยกมา							2,709,260.88	
	- อ่างล้างมือเคลือบขาวแขวนผนังก๊อกรูปแบบปิด	8.00	ชุด	2,900.00	23,200.00	300.00	2,400.00	25,600.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.ผิวกรูแกรนิต	2.00	ชุด	4,800.00	9,600.00	300.00	600.00	10,200.00	
	- กระจกเงา 6 มม. ขนาด 3.50 x 1.50 ม.	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	70.00	70.00	2,870.00	
	- กระจกเงา 6 มม. ขนาด 2.50 x 1.50 ม.	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	70.00	70.00	2,070.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเคลือบขาวฝังผนัง	8.00	ชุด	320.00	2,560.00	70.00	560.00	3,120.00	
	- รั้วน้ำทิ้งชนิดกั้นกลิ่น 2"	3.00	ชุด	250.00	750.00	70.00	210.00	960.00	
	- ราวทรงตัวคนพิการสแตนเลส 1 1/4"	7.00	ม.	550.00	3,850.00	110.00	770.00	4,620.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำคนพิการ	1.00	ชุด	450.00	500.00	-	-	500.00	
6	งานระบบสุขาภิบาล								
	- งานท่อประปา PVC 3/4" ชั้น 13.5	10	เส้น	60.00	600.00	-	-	600.00	
	- งานท่อน้ำเสีย PVC 2" ชั้น 8.5	7	เส้น	199.00	1,393.00	-	-	1,393.00	
	- งานท่อน้ำโสโครก PVC 4" ชั้น 8.5	6	เส้น	613.00	3,678.00	-	-	3,678.00	
	- บ่อเกรอะ- บ่อกรองสำเร็จรูป ชนิดไร้อากาศ ขนาดจบบรรจุไม่น้อยกว่า 1,600 ลิตร	2	ชุด	25,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล.	8	ชุด	3,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- ท่อกลมระบายน้ำ ค.ส.ล. Dai 0.30 ม.	17	ม.	450.00	7,650.00	-	-	7,650.00	
	วัสดุประสานท่อและข้ออ.+ค่าแรงงานระบบท่อ	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าแรง
7	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร								
	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแบบ 6 ช่อง	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ชุดโคม Fluorescent 2 x 36 W								
	ตะแกรงอลูมิเนียม ชนิดฝังฝ้าเพดาน	34	ชุด	1,800.00	61,200.00	250.00	8,500.00	69,700.00	รวมเดินสาย
	- โคม Fluorescent 1 x 18 W	16	ชุด	1,100.00	17,600.00	250.00	4,000.00	21,600.00	รวมเดินสาย
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ยอดยกไป							2,945,821.88	

## สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.4

แผ่นที่ 5/5

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ พัฒนาศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมฉลองราชย์ กิจกรรมการก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรม

เจ้าของงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ประมาณการตามแบบ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร แบบเลขที่ ยผจ.ยส. 9 / 2556 จำนวน 24 แผ่น

ลำดับที่		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ยอดยกมา							2,945,821.88	
	- สวิตช์ เปิด - ปิด	25	ชุด	130.00	3,250.00	50.00	1,250.00	4,500.00	รวมเดินสาย
	- เต้ารับ	12	ชุด	130.00	1,560.00	50.00	600.00	2,160.00	รวมเดินสาย
	- ค่าแรงงานและค่าอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
8	งานทางลาดสำหรับผู้พิการ								
	- งานขุดดินและถมดิน	8.40	ลบ.ม.	-	-	80.00	672.00	672.00	
	- ทราयरองพื้น	2.10	ลบ.ม.	320.78	673.64	65.00	136.50	810.14	
	- คอนกรีตหยาบ	2.10	ลบ.ม.	1,350.00	2,835.00	316.00	663.60	3,498.60	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	15.98	ลบ.ม.	1,962.62	31,362.67	395.00	6,312.10	37,674.77	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 80 % )	35.70	ตร.ม.	300.00	8,568.00	140.00	4,998.00	13,566.00	
	- ตะปู	8.93	กก.	46.73	417.07	-	-	417.07	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 9 มม.	70.00	เส้น	119.86	8,390.20	15.00	1,050.00	9,440.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.99	กก.	45.17	180.23	-	-	180.23	
	- ฝิวทรายล้าง	52.92	ตร.ม.	300.00	15,876.00	127.00	6,720.84	22,596.84	
	- น้ำยาเคลือบฝิวทรายล้าง	52.92	ตร.ม.	200.00	10,584.00	60.00	3,175.20	13,759.20	
	- สีเครื่องหมายผู้พิการ	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์ทางลาดผู้พิการ	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- ราวกันตก ท่อสแตนเลส 1 1/2"	100.00	ม.	650.00	65,000.00	110.00	11,000.00	76,000.00	
	- ท่อระบายน้ำ PVC.	1	ชุด	300.00	300.00	-	-	300.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด							3,150,196.92	